

Przedmiar :2011 Remont ul. Ujejskiego w Myślenicach w km 0+400 - 0+500

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : Remont ulicy Ujejskiego w Myślenicach w km 0+400 - 0+500</i>				
1	KNR	225 0408 /05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych -rozebranie nawierz.z płyt pełnych o pow.do 3 m	
165.00	*	1.00 M2	55,0 m x 3,0 m = 165,0 m2	wraz z wywozem do 1 km
2	KNNR	1 0202 /06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m3 kat.gruntu III-IV	
116.70	*	1.00 M3	Wykonanie koryta pod nawierzchnię głębokości 60 cm 55,0 m x 2,7 m + 14,5m x 2,5 m + 6,5m x 1,5 m = 194,5 m2 x 0,6m = 116,7 m3	
3	KNNR	1 0208 /02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV	116,7 m3
116.70	*	2.00 M3		
4	KNNR	6 0113 /03	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm	194,5 m2
194.50	*	1.00 M2		
5	KNNR	6 0113 /01	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	194,5 m2
194.50	*	1.00 M2		
6	KNNR	6 0113 /05	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	194,5 m2
194.50	*	1.00 M2		
7	KNR	231 0402 /04	Ławy pod krawężniki -ława betonowa z oporem	100,0 m x 0,09m3/mb = 9,0 m3
9.00	*	1.00 M3		
8	KNR	231 0403 /01	Krawężniki betonowe -wystające o wym.15*30 cm na podsypce piaskowej	100,0 m
100.00	*	1.00 M		
9	KNNR	6 0308 /02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (w arstwa wiążąca) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	194,5 m2
194.50	*	1.00 M2		
10	KNR	3 0101 /02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych -bitumicznych cięcie na głęb.6-10 cm	80,0 m
80.00	*	1.00 M		
11	KNR	3 0102 /01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km -o grub.do 4 cm (3 cm)	104,0 m x śr. 5,0 m - 194,5 m2 = 325,5 m2
325.50	*	1.00 M2		
12	KNNR	6 0309 /02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	104,0 m x 5,0 m = 520,0 m2
520.00	*	1.25 M2		
13	KNR	231 1406 /05	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych -studzienki telefoniczne	1 szt.
1.00	*	1.00 SZT		

Przedmiar :2011 Remont ul. Ujejskiego w Myślenicach w km 0+400 - 0+500

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót		Obliczenia
14	KNR	231	1406	/03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych -włazy kanałowe 1 szt.
	1.00	*	1.00	SZT	
15	KNNR	6	0808	/07	Rozebranie barier drogowych stalowych 100,0 m
	100.00	*	1.00	M	
16	KNNR	6	0703	/01	Bariery ochronne stalowe -bariery jednostronne o masie 24 kg/m 100,0 m
	100.00	*	1.00	M	
17	KNR	201	0517	/01	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) -osadzenie elem.na ławie betonowej Wykonanie korytek kaskadowych na skarpie 8,0 m
	8.00	*	1.00	M	
18	KNNR	1	0501	/01	Ręczne plantowanie pow.gruntu rodzimego -kat.gruntu I-III plantowanie gruntu za krawężnikiem 100,0 m x 1,0 m = 100,0 m2
	100.00	*	1.00	M2	
19	KNNR	1	0202	/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m3 kat.gruntu III-IV Wykonanie koryta pod elementy prefabrykowane w korycie potoku 40,0 m x śr.1,0 m3/mb = 40,0 m3
	40.00	*	1.00	M3	
20	KNNR	1	0208	/02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV 40,0 m3
	40.00	*	2.00	M3	
21	INDY			/00	Umocnienie koryta potoku elementami prefabrykowanymi otwartymi żelbetowymi o wymiarach wewnętrznych 100 x 200 cm na podsypce żwirowej 40,0 m
	40.00	*	1.00		

Razem: Remont ulicy Ujejskiego w Myślenicach w km 0+400 - 0+500