

Przedmiar :2011 Chodnik do Kościoła na Osiedlu 1000-lecia

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : Chodnik</i>				
1	KNR	231 0813 /02	Rozebranie krawężników -betonowych o wym.20*30 cm na podsypce piaskowej	66,0 m
66.00	*	1.00 M		
2	KNR	231 0812 /03	Rozebranie ław pod krawężniki -z beton	66,0 m x 0,12m3/mb = 7,92 m3
7.92	*	1.00 M3		
3	KNR	404 1101 /02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku pojazdami samochodowymi na odl.1 km -samochodem ciężarowym skrzyniowym	66,0 m x 03m.x0,2m + 7,92 m3 = 11,88 m3
11.88	*	1.00 M3		
4	KNR	404 1101 /05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu -samochodem ciężarowym	11.88 m3
11.88	*	3.00 M3		
5	KNNR	1 0202 /06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m3 kat.gruntu III-IV Wykonanie koryta głębokości 0,35m pod chodnik ( 12,0 m + 17,5 m + 32,5 m+ 6,0 m + 295,0 m ) x 1,7 m = 617,1 m2 x 0,35m = 215,99 m3	
215.99	*	1.00 M3		
6	KNNR	1 0208 /02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV	215,99 m3
215.99	*	3.00 M3		
7	KNR	231 0402 /04	Ławy pod obrzeża -ława betonowa z oporem	366,0 m x 0,03m3/mb = 10,98 m3
10.98	*	1.00 M3		
8	KNR	231 0407 /03	Obrzeża betonowe o wym.30*8 cm na podsypce piaskowej -z wypełnieniem spoin piaskiem	1, m + 12,0 m + 1,5 m + 17,5 m + 32,5 m + 6,0 m + 295,0 m = 366,0 m
366.00	*	1.00 M		
9	KNR	231 0402 /04	Ławy pod krawężniki -ława betonowa z oporem	72,0 m x 0,12m3/mb = 8,64m3
8.64	*	1.00 M3		
10	KNR	231 0403 /02	Krawężniki betonowe -wystające o wym.20*30 cm na podsypce piaskowej	72,0 m
72.00	*	1.00 M		
11	KNNR	6 0103 /01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -wykonywane ręcznie,kat.gruntu II-IV	363,0 m x 1,5m = 544,5 m2
544.50	*	1.00 M2		
12	KNNR	6 0113 /01	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	544,5
544.50	*	1.00 M2		
13	KNNR	6 0113 /04	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 8 cm	544,5 m2
544.50	*	1.00 M2		

## Przedmiar :2011 Chodnik do Kościoła na Osiedlu 1000-lecia

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia	
14	KNNR 6	0502 /04	Chodniki z kostki brukowej betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem -kostka kolorowa grub.8 cm na podsypce piaskowej 52,5 m2	52.50	* 1.00 M2
15	KNNR 6	0502 /01	Chodniki z kostki brukowej betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem -kostka kolorowa grub.6 cm na podsypce piaskowej 544,5 m2 - 52,5 m2 = 492 m2	492.00	* 1.00 M2
16	KNNR 1	0501 /01	Ręczne plantowanie pow.gruntu rodzimego -kat.gruntu I-III Plantowanie ziemi za obrzeżem 366,0 m x 0,75 m = 274,5 m2	274.50	* 1.00 M2

Razem: Chodnik