



Myślenice, dnia 01.06.2010r.

JRP/341/06/10

Zamawiający: Gmina Myślenice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Bęczarka - Kontrakt nr 3**”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), po dokonaniu analizy przedmiarów oraz dokumentacji projektowej, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ dla niniejszego zamówienia, przedstawia następujące wyjaśnienia:

W przedmiarze pn: *Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Polanka, Zawada w Gminie Myślenice w ramach zadania Czysta Woda dla Krakowa. Zadanie 1, kanalizacja sanitarna dla całego sołectwa Jawornik* dokonuje się następujących zmian:

Zamiast		Winno być	
Nr pozycji w przedmiarze	Ilość	Nr pozycji w przedmiarze	Ilość
1.1.1	43,12	1.1.1	43,57
1.1.2	41 748,5	1.1.2	42 194,5
1.3.2	55 067,69	1.3.2	55 959,69
1.4.1	227 490,56	1.4.1	229 274,56
1.6.2	55,01	1.6.2	5 551,0
1.6.3	287,38	1.6.3	29 134,0
1.6.8	6 485,44	1.6.8	19 210,0
1.8.2	46	1.8.2	47
1.8.3	60	1.8.3	62
1.8.5	298	1.8.5	303
1.8.8	110	1.8.8	116
1.8.24	21	1.8.24	22

tel. (012) 63 92 352; (12) 63 92 300

fax (012) 63 92 305

e-mail: info@myslenice.pl, www.myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

ul. Rynek 8/9

32-400 Myślenice

1.8.26	3	1.8.26	4
1.8.27	20	1.8.27	23
1.8.51	163	1.8.51	166
1.8.52	326	1.8.52	332
1.8.58	462	1.8.58	510
1.8.61	2 252	1.8.61	2 280
1.8.62	535	1.8.62	543
1.8.63	535	1.8.63	543
1.8.64	2 714	1.8.64	2 762
1.9.3	1 127	1.9.3	1 157
1.10.1	14 950,95	1.10.1	12 069,45
1.10.4	30 888,43	1.10.4	14 559,93
1.11.1	38 445,3	1.11.1	35 865,52
1.11.2	4 271,7	1.11.2	6 329,17
1.12.1	13 495,52	1.12.1	11 514,00
1.12.2	13 495,52	1.12.2	11 514,00
1.12.3	13 495,52	1.12.3	11 514,00
1.12.4	14 319,6	1.12.4	11 259,00
1.12.5	20 018,7	1.12.5	23 283,00
1.15.10	0,00	1.15.10	17
3.5.2	43,12	3.5.2	42,19

Dodane pozycje przedmiarowe 31.05.2010r

Pozycja	Opis	Ilość	Krot.	Jedn.
Pozycja nr 1.2.1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm	7 621,0		m
Pozycja nr 1.2.2	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5)	7 621,0	5,00	m

Pozycja 1.2.3	Kalkulacja własna Utylizacja nawierzchni asfaltowej z rozbiórki	375,3		m ³
Pozycja 1.12.6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 5 cm	1 125,9	2,00	m ²
Pozycja 1.12.8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	27 321,84		m ²
Pozycja 1.12.11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	88		m ²

Usunięte pozycje przedmiarowe 31.05.2010r.

Pozycja 1.12.9	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sześciokątne, grubość 12 cm, spoiny wypełniane piaskiem	16		m ²
----------------	---	----	--	----------------

Zmiany dotyczące numerów pozycji przedmiarowych oraz ilości

Z pozycji nr	Opis	Ilość	Na pozycję nr	Opis	Ilość
1.2.1	Rozebranie nawierzchni masy mineralno bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie	3 732,1	1.2.4	Rozebranie nawierzchni masy mineralno bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie	3 753,0
1.2.2	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, grubość 10 cm, mechanicznie	3 732,1	1.2.5	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, grubość 10 cm, mechanicznie	3 753,0
1.2.3	Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie	3 732,1	1.2.6	Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie	3 753,0
1.2.4	Rozebranie nawierzchni tłuczeń grubości 15 cm, mechanicznie	10 252,8	1.2.7	Rozebranie nawierzchni tłuczeń grubości 15 cm, mechanicznie	11 514,0
1.2.5	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm, mechanicznie	10 252,8	1.2.8	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm, mechanicznie	11 514,0
1.2.6	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubości 15 cm, ręcznie P.A. nawierzchnia żwirowa wjazdy 40 %	3 242,72	1.2.9	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubości 15 cm, ręcznie P.A. nawierzchnia żwirowa wjazdy 40 %	3 242,72

1.2.7	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm, mechanicznie	3 242,72	1.2.10	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm, mechanicznie	3 242,72
1.2.8	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20 cm, ręcznie P.A. kostka brukowa	88	1.2.11	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20 cm, ręcznie P.A. kostka brukowa	88
1.2.9	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie-wjazdy 60%	4 864,08	1.2.12	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie-wjazdy 60%	4 864,08
1.2.10	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie pod kostkę i nawierzchnię betonową	4 952,08	1.2.13	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie pod kostkę i nawierzchnię betonową	4 952,08
1.2.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odl.1 km	5 829,55	1.2.14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odl.1 km	5 040,525
1.12.6	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	24 320,4	1.12.7	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	24 320,4
1.12.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	151 286	1.12.9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	27 321,84
1.12.8	Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 12 cm	29 934,32	1.12.10	Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 12 cm	31 044,0
1.12.10	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	4 864,08	1.12.12	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	4 864,08
1.12.11	Nawierzchnia betonowa, warstwa dolna gr 12 cm	4 864,08	1.12.13	Nawierzchnia betonowa, warstwa dolna gr 12 cm	4 864,08

Zmiana w opisie pozycji przedmiarowej				
Pozycja nr	Zamiast		Winno być	
	Opis	Ilość	Opis	Ilość
1.6.7	Podłoża i osypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek do nawierzchni drogowych, obsypka 10 cm ponad wierzch rury	11 282,39	Podłoża i osypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek do nawierzchni drogowych, obsypka 30 cm ponad wierzch rury	11 282,39

W dokumentacji projektowej pn: *Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Polanka, Zawada w Gminie Myślenice w ramach zadania Czysta Woda dla Krakowa. Zadanie 1, kanalizacja sanitarne dla całego sołectwa Jawornik* dokonuje się zmian w zakresie mapy nr: 13, 15, 17 i 20.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowy plik pod nazwą **PRZEDMIAR ZAMIENNY** oraz **UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 02.06.2010r** z uwzględnieniem wskazanych zmian.

Biorąc pod uwagę niewielki zakres i charakter zmian SIWZ oraz odpowiednio długi czas, jaki pozostał do upływu terminu składania ofert, niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, **Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Maciej Ostrowski