

Przedmiar :2011 Droga do Obłazy w Osieczanach

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : Droga do Obłazy</i>				
1	KNNR 1	0202 /06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m ³ kat.gruntu III-IV Wykopy pod koryto drogi 195,0 m x 4,0 m x 0,6 m + 50,0 m x 4,0 m x 0,6m + 205,0 m x 3,0 m x śr. 0,4 m = 834,0 m ³	834.00 * 1.00 M3
2	KNNR 1	0208 /02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV 834,0 m ³	834.00 * 1.00 M3
3	KNNR 1	0406 /02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu -kat.gruntu III-IV Nasyp szer. 1,5 m x 104,0 m x śr. 0,5 m = 78,0 m ³	78.00 * 1.00 M3
4	KNNR 1	0408 /02	Zagęszczenie nasypów ubijakami i zagęszczarkami -ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat.III 78,0 m ³	78.00 * 1.00 M3
5	KNNR 1	0101 /01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni -średn.drzew 10-15 cm 30,0 szt.	30.00 * 1.00 SZT
6	KNNR 1	0108 /01	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym -średn.pni 10-15 cm 30 szt.	30.00 * 1.00 SZT
7	KNNR 6	0113 /02	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 40 cm 195,0 m x 4,0 m + 50,0 m x 4,0 m = 980,0 m ² ANALOGIA	980.00 * 2.00 M2
8	KNNR 6	0113 /05	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 980,0 m ²	980.00 * 1.00 M2
9	KNNR 6	0308 /03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (w arstwa wiążąca) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm 195,0 m + 50,0 m = 245,0 m x 3,5 m = 857,5 m ² + 40,0 m ² wjazdy do posesji = 897,5 m ²	897.50 * 1.00 M2
10	KNNR 6	0309 /02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 897,5 m ²	897.50 * 1.00 M2
11	KNNR 1	0501 /01	Ręczne plantowanie pow.gruntu rodzimego -kat.gruntu I-III 350,0 m x śr. 0,5 m = 175,0 m ²	175.00 * 1.00 M2
12	KNNR 6	0113 /04	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 8 cm 350,0 m x ś. 0,5 m = 175,0 m ² POBOCZA	175.00 * 1.00 M2

Przedmiar :2011 Droga do Obłazy w Osieczanach

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
13	KNR	231	1406 /03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych -włazy kanałowe 3 szt.
	3.00	*	1.00	SZT
14	KNNR	6	0113 /02	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm Podbudowy pod płyty drogowe 205,0 m x 3,5 m = 717,50 m2
	717.50	*	1.00	M2
15	KNR	225	0408 /04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych -nawierzchnia z płyt pełnych o pow.pon.3 m2,budowa 105,0 m x 3,0 m = 315,0 m2
	315.00	*	1.00	M2

Razem: Droga do Obłazy