

Przedmiar :2012 Przebudowa drogi w Drogini - Brzyzki

| Pozycja | Katalog | Tabl/Kol | Opis robót | Obliczenia |
|--|---------|----------|------------|--|
| <i>Element : Droga w Drogini - Brzyzki</i> | | | | |
| 1 | KNNR | 1 | 0111 /02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) -trasa dróg w terenie pagórkowatym 0,532 |
| 0.532 | * | 1.00 | KM | |
| 2 | KNR | 3 | 0101 /01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych -bitumicznych cięcie na głęb.do 5 cm 24,0 m |
| 24.00 | * | 1.00 | M | |
| 3 | KNNR | 1 | 0202 /05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m3 kat.gruntu I-II Wykonanie koryta pod drogę i pobocza 407,0 m x 3,6 m x 0,55m + 30,0 m2 x 0,55m + (ścięcie skarpy 130,0 m x ,śr. 0,7 m x śr. 0,8 m) + mijanka 7,5 m x 2,5 m x 0,55 m = 805,9 m3 + 16,5 m3 + 72,8 m3 + 10,3 m3= 905,5m3 |
| 905.50 | * | 1.00 | M3 | |
| 4 | KNNR | 1 | 0208 /02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV 905,5 m3 |
| 905.50 | * | 2.00 | M3 | |
| 5 | KNNR | 6 | 0103 /01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -wykonywane ręcznie,kat.gruntu II-IV 407,0 m x 3,6 m + 30,0 m2 + 18,75 m2 = 1513,95 m2 |
| 1513.95 | * | 1.00 | M2 | |
| 6 | KNNR | 6 | 0113 /02 | Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1513,95 m2 |
| 1513.95 | * | 1.00 | M2 | |
| 7 | KNNR | 6 | 0113 /01 | Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1513,95 m2 |
| 1513.95 | * | 1.00 | M2 | |
| 8 | KNNR | 6 | 0113 /05 | Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1513,95m2 |
| 1513.95 | * | 1.00 | M2 | |
| 9 | KNNR | 6 | 0308 /02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (w arstwa wiążąca) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 407,0 m x 3,0 m + 30,0 m2 + 18,75 m2= 1269,75 m2 |
| 1269.75 | * | 1.00 | M2 | |
| 10 | KNNR | 6 | 1005 /03 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych czyszczenie ręczne nawierzchni -ulepszonej-bitum 125,0 x 3,0 m = 375,0 m2 |
| 375.00 | * | 1.00 | M2 | |
| 11 | KNNR | 6 | 1005 /08 | skropienie bitumem nawierzchni drogowych -skropienie nawierzchni emulsją 375,0 m2 + 1269,75 m2 = 1644,75m2 |
| 1644.75 | * | 1.00 | M2 | |
| 12 | KNNR | 6 | 0308 /01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (w arstwa wyrównawcz) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu śr.2 cm ANALOGIA 125,0 m x śr. 0,75 m 2 x = 187,5 m2 |
| 187.50 | * | 0.50 | M2 | |

Przedmiar :2012 Przebudowa drogi w Drogini - Brzyzki

| Pozycja | Katalog | Tabl/Kol | Opis robót | Obliczenia |
|---------|---------|----------|---|--|
| 13 | KNNR 6 | 0113 /04 | Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm | POBOCZA 532,0 m x 0,3 m x 2 = 319,2 m2 |
| 319.20 | * | 1.00 | M2 | |
| 14 | KNNR 6 | 0309 /02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) | -asfaltowych, grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1644,75 m2 |
| 1644.75 | * | 1.25 | M2 | |

Razem: Droga w Drogini - Brzyzki