

PRZEDMIAR *dodatkowy*

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącego komina o śr. 300 mm
ADRES INWESTYCJI : CW AQUARIUS ul. Ogrodowa 19
INWESTOR : UMIG Myślenice
ADRES INWESTORA : Rynek 8/9, Myślenice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Gacek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Baradziej
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2kw09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Roboty modernizacyjne komina o śr. 300 mm					
1	KNR 2-05 0206-01 z.o.7.	Kominy stalowe o śr.do 600 mm - demontaż	t		
		2*.38	t	0.760	
				RAZEM	0.760
2	KNR 2-05 0208-05 z.o.7. analogia	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaż konstrukcji nośnej komina	t		
		0.65	t	0.650	
				RAZEM	0.650
3	KNR-W 4- 02 40201-01 analogia	Demontaż trójnika	m		
		2*1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-17 0113-04 analogia	Montaż kolana o śr. 300 mm	m ²		
		2*1.3	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
5	KNR 2-05 0206-01	Kominy stalowe o śr.do 600 mm - montaż zdemontowanego komina fi 300/ 360 H=12 mb - 2 kpl.	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
6	kalk. własna	Montaż konsoli pośredniej	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.I 1997
3	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996