
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Budowa budynku szatniowego LKS ORZEŁ w Myślenicach -instalacja c.o
Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa DZ nr 1787 w Myślenicach
Inwestor Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

Poziom cen III kw 2011 wg sekocenbudu ,średnie ceny miejscowe,ceny producentów

Sporządził mgr inż Jarosław Solarz

Myślenice październik 2011

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budowa budynku szatniowego LKS ORZEŁ w Myślenicach -instalacja c.o

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0210/03	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu gruzowego 6,0	m	6,00
			razem	m
2	KNR 4-01 0207/02	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m ² w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stempłowań żwirobetonem	m	6,00
3	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	8,00
4	KNR-W 2-15 0404/01	Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach (11,5+6,40+6,80+1,0*5+6,40)*2	m	72,20
			razem	m
5	KNR-W 2-15 0404/02	Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach (22,8+22,1+4,80+1,0)*2	m	101,40
			razem	m
6	KNR-W 2-15 0404/03	Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 11,5*2	m	23,00
			razem	m
7	KNR 0-31 0115/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 4mm z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folią rurociągów o średnicy nominalnej 22mm	m	196,60
8	KNR 0-31 0205/01	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-11 o wysokości 300-900mm, długości 400-700mm	szt	8,00
9	KNR 0-31 0205/05	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-22, o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm	szt	1,00
10	KNR 0-31 0205/02	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu , C-22, o wysokości 300-900mm, długości 400-700mm	szt	4,00

Budowa budynku szatniowego LKS ORZEŁ w Myślenicach -instalacja c.o

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 0-31 0205/04	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-11, o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm	szt	4,00
12	KNR 0-31 0206/05	Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1300mm	szt	2,00
13	KNR 0-31 0207/02	Podłączenie z podłogi do instalacji c.o. grzejników panelowych VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm	szt	17,00
14	KNR 0-31 0207/04	Podłączenie od dołu do instalacji c.o. grzejników łazienkowych o średnicy nominalnej podłączenia 15mm	szt	2,00
15	KNR 0-31 0208/01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl	19,00
16	KNR 0-31 0208/05	Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	19,00
17	KNR 0-31 0208/03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl	19,00
18	KNR 0-31 0210/02	Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 20mm do centralnego ogrzewania	szt	4,00
19	KNR 0-31 0210/03	Montaż zaworów zwrotnych o średnicy nominalnej 25mm do centralnego ogrzewania	szt	2,00
20	KNR 0-31 0218/03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby 72,20+101,40+23,0	m	196,60
			razem	m
21	KNR 0-31 0218/04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	196,60

Budowa budynku szatniowego LKS ORZEŁ w Myślenicach -instalacja c.o

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 0-31 0218/05	Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji	szt	19,00
23	KNR 0-31 0215/02	Kocioł elektryczny o mocy 24Kw - EKCO.Lz-24 z zasobnikiem 400 l, panelem sterującym ,zespołem mocy , manometrem filtrem magnetycznym, pompą obiegową i zaworem bezpieczeństwa	kpl	1,00
24	KNR 0-31 0213/03	Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 50dm ³	szt	1,00