

Numer Podstawa	Opis	Ilość	Krotność Jednostka
Budowa boiska piłkarskiego LKS Głogoczków			
I. Przygotowanie terenu			
1 kalk. własna	Chemiczne odchwaszczanie powierzchni wraz z przygotowaniem roztworu i zakupem środka	7000	m2
2 KNR 201/121/1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wykonywane we wszystkich etapach robót (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	0,7	ha
3 KNR 201/211/7 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, spycharka 55·kW + zakup materiału - piasek- anal. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	140	m3
4 KNR 201/214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowymi, po drogach utwardzonych - piasek - anal. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	140	m3
5 KNR 223/205/1	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych, ziemi żyznej zhałdowanej na miejscu, piasku z dodatkiem wapna (w proporcjach: 20% piasku/80% ziemi urodzajnej) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	700	m3
6 KNR 223/207/2	Wysiew nawozów mineralnych, ręcznie, nawóz pylisty (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	0,7	ha
II. Płyta boiska			
7 KNR 223/206/3	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane grubość warstwy 10·cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	0,7	ha
8 KNR 223/209/3	Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie humusem (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	7000	m2
9 KNR 223/208/2	Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	0,7	ha
10 KNR 223/207/1	Wysiew nawozów mineralnych, ręcznie, nawóz granulowany (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	0,7	ha
11 KNR 223/211/1	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanie intensywnie (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	7000	m2