

Dotyczy: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice – remont ulic: Armii Krajowej, Okulickiego i gen. St. Maczka wraz z łącznikiem.

Pytanie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych na wszystkich odcinkach remontowanych ulic dotychczasowych nawierzchni ścieralnej w których zamawiający przyjął gr warstwy 3 cm.

Czy zamawiający nie powinien przewidzieć warstwy ścieralnej o gr 5 cm lub 6 cm?

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy wyjaśnia się co następuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubość 3 cm
- wykonanie nawierzchni wiążącej grubości 4 cm
- wykonanie nawierzchni ściernej grubości 4 cm

Rozbieżność wynika z błędu w przedmiarze robót załączonym do Projektu budowlanego.