

*„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice – Szpitala, Sądu Rejonowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:*

**1) Zapytanie:** W przedmiarze „ul Szpitalna” brakuje ławy betonowej pod obrzeża prosimy o dodanie pozycji do wyceny (podanie podstawy pozycji oraz ilości)

**Odpowiedź:** Tak dodatkowo wycenić i zastosować KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła m<sup>3</sup>- 4,650,03 m<sup>3</sup>/mb

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wprowadza zmiany w III Tomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Szpitalna.pdf] na str. 1 w tabeli zmiana brzmienia poz. nr 2.3. poprzez dodanie zapisu: podstawa - KNR 2-31 0402/03, nr STD - STD 08.01.01, opis robót – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej zwykłej na podsypce cementowo-piaskowej, JM- m<sup>3</sup>, ilość – 4,650,03 m<sup>3</sup>/mb**

**2) Zapytanie:** W przedmiarach „ul Senatorska, Szpitalna, Żwirki i Wigury” nie podano jaki kolor kostki należy przyjąć do wyceny jeżeli chodzi o chodnik i wjazdy. Prosimy o uszczegółowienie.

**Odpowiedź:** Należy zastosować kostkę szarą a wjazdy z kostki czerwonej.

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wprowadza zmiany w III Tomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Szpitalna.pdf] na str. 2 w tabeli zmiana brzmienia poz. nr 2.8 oraz pod poz. nr 2.12 dodanie zapisu w „opisie robót”:**  
**„Należy zastosować kostkę szarą, a wjazdy wykonać z kostki czerwonej”**

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Żwirki i Wigury wersja 2.pdf] na str. 2 w**

tabeli zmiana brzmienia poz. nr 3.8 dodanie zapisu w „opisie robót”: „Należy zastosować kostkę szarą, a wjazdy wykonać z kostki czerwonej”

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Senatorska.pdf] na str. 2 w tabeli zmiana brzmienia poz. nr 2.7 oraz poz. nr 2.11 dodanie zapisu w „opisie robót”: „Należy zastosować kostkę szarą, a wjazdy wykonać z kostki czerwonej”**

**3) Zapytanie:** W pozycjach przedmiarów „Szpitalna –4.2, ul Senatorska-4.2, Żwirki i Wigury” 4.2, 4.5, podstawa nakładu KNNR 6/309/1/03 nie odpowiada opisowi gdzie widnieje 6 cm. Prosimy podać poprawą podstawę nakładu.

**Odpowiedź:** Grubość warstwy 5 cm w przedmiarach podana jest krotność 0,8334 przez analogię.

**4) Zapytanie:** W przedmiarze ul Senatorska brak jest pozycji dotyczącej wykonania obrzeża betonowego. Jeżeli należy go przyjąć do wyceny prosimy o dodanie ich do przedmiaru (zarówno obrzeży jak i lawy betonowej pod obrzeża)

**Odpowiedź:** Chodnik dochodzi do ogrodzeń więc obrzeże jest zbędne.

**5) Zapytanie:** W przedmiarze ul Senatorska w pozycji 2.2 opis nakazuje policzyć odwóz urobku na odległość do 5km, natomiast nie ujętej krotności. Czy należy przyjąć krotność „4” do pozycji. Identyczna sytuacja jest w pozycjach 2.2, 3.2 przedmiaru „ul Żwirki i Wigury”

**Odpowiedź:** - w pozycji 2.2 ul Senatorska należy zastosować krotność 4  
- w pozycjach 2.2, 3.2 „ul. Żwirki i Wigury” należy zastosować krotność 4

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wprowadza zmiany w III Tomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Senatorska.pdf] na str. 1 w tabeli zmiana brzmienia poz. nr 2.2 dodanie zapisu w „opisie robót”: „należy zastosować krotność 4”**

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Żwirki i Wigury wersja 2.pdf] na str. 2 w tabeli zmiana brzmienia poz. nr 2.2 oraz pod poz. nr 3.2 dodanie zapisu w „opisie robót”: „należy zastosować krotność 4”**

**6) Zapytanie:** W przedmiarze „ul Żwirki i Wigury” w elemencie „Odwodnienie” brak jest pozycji na obsypkę przykanalika PCV 200 .Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru (podanie podstawy pozycji oraz ilości)

**Odpowiedź: W przedmiarze „ul Żwirki i Wigury” należy dołożyć pozycję 2.10-KNNR-4 1411/04 m<sup>3</sup>- 5.0 przez analogię grubość warstwy nad rurą 30cm**

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wprowadza zmiany w III Tomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Żwirki i Wigury wersja 2.pdf] na str. 2 w tabeli dodanie poz. nr 2.10 w brzmieniu: „2.10-KNNR-4 1411/04 m<sup>3</sup>- 5.0 przez analogię grubość warstwy nad rurą 30cm”**

**7) Zapytanie:** W przedmiarze „ul Żwirki i Wigury w pozycji 4.3 „Mechaniczne frezowanie” brak jest odległości na jaką ma być liczony odwóz urobku prosimy o uszczegółowienie. W tej pozycji brak jest również jednostki miary

**Odpowiedź: Należy wycenić odwóz urobku na odległość do 5 km KNR-3 0102/03 m<sup>2</sup>- 2 223,0; grubość frezowania 7cm**

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi na przedstawione pytanie Zamawiający wprowadza zmiany w III Tomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

**W Dokumentacji Technicznej w Przedmiar dla „Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice: Szpital, Sąd Rejonowy, Liceum Ogólnokształcące [Myślenice Żwirki i Wigury wersja 2.pdf] na str. 2 w tabeli uzupełnienie tabeli w poz. nr 4.3 poprzez dodanie zapisów w brzmieniu: „KNR-3 0102/03, do 5 km, grubość frezowania 7cm, 2 223,0 m<sup>2</sup> ”**