

Pytania i Odpowiedzi

Pytania:

Zwracam się z zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Rewitalizacja miasta-modernizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach”:

1. W przedmiarze robót, **pozycja 18** pojawia się nieścisłość związana z doliczeniem grubości warstwy ściernalnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości po zagęszczeniu. Według mnie krotność powinna wynosić 2, co w powiązaniu z **pozycją 17 daje dopiero wymaganą w projekcie grubość nawierzchni 5 cm.**
2. W przedmiarze robót do **pozycji 28** nie ma doliczonych 4 cm na podsypkę cementowopiaskową 1:3, które są wymagane w opisie do projektu drogowego w punkcie 4.3 „Przekrój konstrukcyjny”
3. W przedmiarze robót do **pozycji 24; 25** „Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/120m/m o grubości po zagęszczeniu 15 cm” **powinna być doliczona dolna warstwa podbudowy pod krawężnikami i ławą betonową**, zgodnie z przekrojem poprzecznym (ławy betonowej i krawężnika nie można układać bezpośrednio na gruncie).
4. W przedmiarze robót, **pozycja 35** warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/120m/m o grubości po zagęszczeniu 15 cm, **krotność powinna wynosić 15 aby całkowita grubość dolnej warstwy podbudowy wraz z grubością warstwy ujętej w pozycji 34 dała wymaganą w projekcie grubość 30 cm.** W opisie do projektu drogowego w punkcie 4.3 „Przekrój konstrukcyjny” wynosi właśnie 30 cm .
5. W **pozycjach 34; 35** „Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/120m/m o grubości po zagęszczeniu 15 cm” powinna być również doliczona podbudowa, która jest wymagana pod krawężnikami i ławą betonową
6. W **pozycjach 2 i 3 powinno być 338,3 m3 a nie 2255 m3, co wynika mnożenia powierzchni 2255 m2 przez grubość zebranego humusu tj. 0,15 m.**

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10. 2013r. dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Rewitalizacja miasta-modernizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach” stosownie do pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyjaśniamy:

- Ad.1 Poz. 18 kosztorysu –wprowadza się krotność.
- Ad.2 Wprowadza się podsyp kle piaskową gr. 4cm.
- Ad.3 Wprowadza się w poz. 24 i 25 poszerzenie o 40 cm do warstwy dolnej kruszywa.
- Ad.4 W poz. 35 wprowadza się krotność 15.
- Ad.5 W poz. 34 i 35 należy wprowadzić poszerzenie o 50 cm do warstwy dolnej i pośredniej.
- Ad.6 W poz. 2 i 3 należy skorygować obmiar do wielkości 338,5.