

Borzęta Kowalówka – orientacyjny zakres robót *

- 1 Odc. 0+000,00 (260 m od drogi powiatowej) – 0+460,00
 - 1.1 wykonanie nakładki asfaltowej grub. 4 cm na istniejącej nawierzchni i zjazdach,
 - 1.2 wykonanie poboczy z kruszywa,
 - 1.3 wymiana istniejącego odwodnienia liniowego na wysokości działki nr 958,
 - 1.4 wymiana 29 m istniejących korytek ściekowych wzdłuż granicy działki drogowej i działki nr 996/8,
 - 1.5 oczyszczenie 60 m istniejącego rowu i wymiana przepustu na wysokości działki 993/1
- 2 odc. 0+460,00 – 0+760,20 + boczna w kierunku dz nr 1041/1 dł. 45 m
 - 2.1 wykonanie robót przygotowawczych,
 - 2.2 wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni z kruszywa,
 - 2.3 wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 10 cm z kruszywa łamanego,
 - 2.4 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z dwóch warstw grubości po 4 cm każda na jezdni i zjazdach,
 - 2.5 wykonanie poboczy z kruszywa,
 - 2.6 wykonanie 50 m rowu otwartego oraz przepustów pod zjazdami na wysokości działek nr 1016 i 1017/4,
 - 2.7 wykonanie korytek ściekowych przy krawędzi jezdni i umocnień skarp,
 - 2.8 odprowadzenie wód opadowych w kierunku drogi wojewódzkiej nr 967 rowami krytymi i umocnionymi po terenie działek nr 1013/1 oraz 1017/4 i 1018/4

* Zakres robót i ich ilości należy przyjąć zgodnie z przedmiarem