

## Zakres robót

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1.	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m <sup>3</sup> , grunt kategorii IV	m <sup>3</sup>	50
2.	Kalkulacja indywidualna	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości wraz z utylizacją	ha	0,3
3.	Kalkulacja indywidualna	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, zagospodarowanie materiału przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	10000
4.	Kalkulacja indywidualna	Przepusty rurowe 6 m pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm ułożone na ławie z kruszywa, dostawa wraz z wbudowaniem	szt.	6
5.	Kalkulacja indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi 40 cm ułożone na ławie z kruszywa, dostawa wraz z wbudowaniem	m	18
6.	Kalkulacja indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami dł. 6 m, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm ułożone na ławie z kruszywa, dostawa wraz z wbudowaniem	szt	2
7.	Kalkulacja indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi 50 cm ułożone na ławie z kruszywa, dostawa wraz z wbudowaniem	m	6
8.	Kalkulacja indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi 30 cm ułożone na ławie z kruszywa, dostawa wraz z wbudowaniem	m	36
9.	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm, dostawa wraz z wbudowaniem	m <sup>3</sup>	30
10.	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20-cm, dostawa wraz z wbudowaniem	m <sup>3</sup>	20
11.	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, śr. Grubość 8 cm mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie, dostawa wraz z wbudowaniem	t	5
12.	Kalkulacja indywidualna	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15-cm dostawa wraz z wbudowaniem	m	100
13.	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt.	10
14.	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt.	5
15.	Kalkulacja indywidualna	Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0 kg dostawa wraz z montażem	m	30
16.	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – naprawa przełomów – wymiana podbudowy na gł. około 0,50 m wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	10
17.	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie studzienek ściekowych	szt.	10
18.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną, średnia grubość 5 cm dostawa wraz z wykonaniem	t	5

19.	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie rowu z namułu, wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm, - analogia oczyszczanie rowu w ilości 0,5 m <sup>3</sup> /mb, wraz z zagospodarowaniem materiału	m	10000
20.	Kalkulacja indywidualna	Korytko ściekowe 40x20 betonowe ułożone na ławie z betonu, dostawa wraz z montażem	m	100
21.	Kalkulacja indywidualna	Korytko ściekowe 30x30 betonowe, ułożone na ławie z betonu, dostawa wraz z montażem	m	100
22.	Kalkulacja indywidualna	Odwodnienie liniowe z kratą przejazdową, ułożone na ławie z betonu, dostawa wraz z montażem	m	30
23.	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kraty 1X0,2 m. wraz z zamocowaniem	m	20
24.	Kalkulacja indywidualna	Słupek do znaku drogowego wraz z montażem dł. 3,5 m	szt.	30
25.	Kalkulacja indywidualna	Przedłużenie słupka znaku drogowego dł. 70 cm z montażem	szt.	10
26.	Kalkulacja indywidualna	tarcza znaku wraz z montażem - znak grupa wielkości: znaki małe, folia odblaskowa typu 1	szt.	40
27.	Kalkulacja indywidualna	tarcza znaku wraz z montażem - znak grupa wielkości: znaki średnie, folia odblaskowa typu 2	szt.	10
28.	Kalkulacja indywidualna	Lustro drogowe okrągłe 70 cm, wraz z montażem	szt.	5
29.	Kalkulacja indywidualna	Lustro drogowe prostokątne 60x80 cm, wraz z montażem	szt.	1
30.	Kalkulacja indywidualna	korekta ustawienia znaku	szt.	30
31.	Kalkulacja indywidualna	demontaż tarczy znaku	szt.	10
32.	Kalkulacja indywidualna	montaż tarczy znaku	szt.	10
33.	Kalkulacja indywidualna	oczyszczenie i malowanie słupków znaków	szt.	20
34.	Kalkulacja indywidualna	ogrodzenie (bariera) łańcuchowe U-12 z montażem łańcuchowe podwójne rozstaw słupków 1,5m	szt.	10
35.	Kalkulacja indywidualna	bariera chodnikowa (rurowa) U-12 z montażem	szt.	3
36.	Kalkulacja indywidualna	słupek blokujący z montażem	szt.	10
37.	Kalkulacja indywidualna	próg zwalniający z betonowej kostki brukowej	m	40
38.	Kalkulacja indywidualna	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające oraz obniżone na zjazdach 20x30cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	10

39.	Kalkulacja indywidualna	Drenaż fi 100 mm z rur drenarskich karbowanych w wykopie, obsypka kamień, zasyпка	m	20
40.	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kanału krytego z rur PCV fi 250-300 mm wraz z wykopem i zasypaniem rur	m	50
41.	Kalkulacja indywidualna	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z przykanalikiem dł. 2,00 m i osadnikiem bez syfonu wraz z wykopem, zasypaniem oraz zagęszczeniem gruntu.	szt	1
42.	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie istniejących korytek betonowych 40x50 z wykonaniem łąwy z betonowej	m	30
43.	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja antykorozyjna barier, oczyszczenie starej farby wraz z dwukrotnym malowaniem	m <sup>2</sup>	50
44.	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków, zamontowanie nowej bariery, bariery metalowe wykonane z rur, lub płaskownika	m	30
45.	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja antykorozyjna dźwigarów głównych	m <sup>2</sup>	30
46.	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja kapinosów, uzupełnianie ubytków w kapinosach, materiał wraz z wykonaniem	m <sup>2</sup>	20
47.	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie obiektu z nadmiernej roślinności	m <sup>2</sup>	50
48.	Kalkulacja indywidualna	Remonty częściowe nawierzchni z KOSTKI BRUKOWEJ, nawierzchnia na płask, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową PRZEŁOŻENIE	m <sup>2</sup>	50
49.	Kalkulacja indywidualna	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta do 40 cm, kategoria gruntu II-IV	m <sup>2</sup>	420
50.	Kalkulacja indywidualna	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm GRUBOŚĆ W-WY 33 cm	m <sup>2</sup>	420
51.	Kalkulacja indywidualna	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara i kolorowa	m <sup>2</sup>	420
52.	Kalkulacja indywidualna	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara i kolorowa	m <sup>2</sup>	20
53.	Kalkulacja indywidualna	Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	150
54.	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej WRAZ Z WYWOZEM i UTYLIZACJĄ	m	10

**Wskazany zakres robót należy wykonać w miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Myślenice.**