

Przedmiar robót

**Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Jawornik , Polanka,
Zawada w Gminie Myślenice w ramach zadania Czysta Woda dla
Krakowa. Zadanie 3, kanalizacja sanitarna dla miejscowości
ZANADA -przedmiar uzupełniający**

Data: 2010-07-22

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9
Jednostka opracowująca kosztorys: FU Aqueduct W.Adamska, G.Marszałek Usługi
Projektowe i Nadzór, 32-020 Wieliczka, ul. Nowy
Świat 4a

Kosztorys opracowali:

Joanna Adamska , sporządził

Wanda Adamska, sprawdził

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Kod ind.: ST004 Odtwarzanie nawierzchni utwardzonych			
1.1 Kod ind.: ST004 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	2 516,45		m2
1.2 Kod ind.: ST004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	2 516,45		m2
1.3 Kod ind.: ST004 KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	1 537,65		m2
1.4 Kod ind.: ST004 KNKRB 6/305/1 Nawierzchnia betonowa, warstw dolna gr. 12 cm	978,8		m2
1.5 Kod ind.: ST004 KNKRB 6/305/3 Nawierzchnia betonowa, warstw górna gr. 5 cm	978,8		m2

Wykonanie pełnej dokumentacji
projektowej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości: Jawornik ,
Polanka, Zawada w G...