

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnowa centrum wsi Poręba w ramach programu Leader”.

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane do przetargu przez wykonawców:

Pytania (1) z dnia 6.03.2014 r.:

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna zwraca się z następującymi zapytaniami odnośnie w/w zadania:

1. Proszę o informację czy Zamawiający posiada wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia konieczne do prawidłowego wykonania w/w zadania.
2. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego, załączników do oferty w formie edytowalnej.
3. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedzi:

Ad.1 - inwestor posiada wszelkie dokumenty wymagane prawem do realizacji niniejszego zadania

Ad.2 – Inwestor nie przewiduje zamieszczania załączników w innej formie jak ta która jest obecnie dołączona do procedury przetargowej.

Ad.3 – Projekt kanalizacji deszczowej jest zawarty na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonym jako załącznik do przetargu.

Pytania (2) z dnia 6.03.2014 r.:

Zgodnie Prawem Zamówień Publicznych (Pzp) Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przedmiot umowy opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

Tymczasem przedmiar robót zawiera szereg pozycji z jednostką obmiaru **1kpl** gdzie ujętych jest kilka rodzajów robót bez przypisania do nich ilości np.:

A. Kanalizacja opadowa z rur PCW:

- śr. 500mm – **brak długości**
- śr. 400mm – **brak długości**
- studnie betonowe: śr.100mm-**brak ilości**, śr.500mm-**brak ilości**
- roboty ziemne-**brak objętości**
- podsypki i obsypki – **brak ilości**
- przepusty – **brak średnic, brak rodzaju przepustu(betonowy, żelbetowy, kołowy, skrzynkowy), brak długości**
- wpusty ściekowe – **brak ilości**

B. Wykonanie ściany oporowej żelbetowej z robotami ziemnymi i zaizolowaniem:

- **brak ilości: zbrojenia, betonu, powierzchni do zaizolowania, kubatury robót ziemnych (wykopy, zasypy)**

Natomiast STWiORB D-10.01.01.-mury oporowe wymienia kilka rodzajów murów oporowych:

- a) *mury kamienne, układane na zaprawie cementowej bądź na sucho,*
 - b) *mury ceglane,*
 - c) *mury betonowe,*
 - d) *mury żelbetowe,*
 - e) *ściany z gruntu zbrojonego,*
 - f) *ściany z prefabrykatów żelbetowych,*
 - g) *konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, ze ścianek szczelnych, z kaszyc, ze ścian szczelinowych, z kotwami gruntowymi iniekcyjnymi, itp.*
- Niniejsza SST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie murów kamiennych na zaprawie cementowej, betonowych i żelbetowych.*

Tak więc nawet z ostatniego akapitu nie wiadomo czy mury są betonowe, żelbetowe czy kamienne na zaprawie cementowej (mimo użycia pojęcia **SST-szczegółowa** specyfikacja techniczna wymieniono trzy rodzaje murów).

W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie niżej wymienionych pozycji

przedmiaru robót poprzez podanie **wszystkich** rodzajów robót wraz z ilościami, które wchodzi w skład tych pozycji:

Przedmiar robót - Chodnik 3

- 1 d.1 K.I. Wycinka żywopłotów, karczowanie pni drzew iglastych i liściastych, z wywozem
- 2 d.1 K.I. Rozebranie chodnika, ogrodzeń, skucie wjazdu i wejścia betonowego, demontaż wpustów ściekowych i przepustów betonowych, wywóz gruzu
- 3 d.1 K.I. Demontaż płotów drewnianych, demontaż i montaż znaków drogowych, odnowienia bariery mostowej
- 4 d.1 K.I. Roboty pomiarowe, zdjęcie nawierzchni utwardzonej poboczy z odwozem gruzu, koszt tymczasowej organizacji ruchu
- 9 d.2 K.I. Ściek uliczny z kostki betonowej i kostki granitowej
- 16 d.3 K.I. Wykonanie kanalizacji opadowej z rur PCW Fi 500mm i Fi 400 mm, ze studniami betonowymi Fi 100 mm i Fi 500 mm, z robotami ziemnymi, podsypkami i obsypkami, umocnieniem skarp płytami ażurowymi, przepustami, wpustami ściekowymi
- 17 d.4 K.I. Dostawa i montaż ławek parkowych typ Pomorski lub równoważnych i koszy stalowych na śmieci typ Agora lub równoważnych

Przedmiar robót - Chodnik 4

- 1 d.1 K.I. Koszt karczowanie żywopłotów i pni drzew z wywozem pozostałości
- 2 d.1 K.I. Rozebranie chodnika, ogrodzeń, skucie wjazdu i wejścia betonowego, demontaż wpustów ściekowych i przepustów betonowych, wywóz gruzu
- 4 d.1 K.I. Roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, z wywozem i utylizacją, koszt tymczasowej organizacji ruchu drogowego
- 14 d.3 K.I. Wykonanie kanalizacji opadowej z rur PCW Fi 500mm i Fi 400 mm, ze studniami betonowymi Fi 100 mm i Fi 500 mm, z robotami ziemnymi, podsypkami i obsypkami, podłożami, przepustami, wpustami ściekowymi
- 16 d.5 K.I. Roboty ziemne, zbrojenie i betonowanie ściany oporowej na podkładzie z chudego betonu, z zaizolowaniem i obsypaniem ziemią

Przedmiar robót - Chodnik 7

- 1 d.1 K.I. Wycinka żywopłotów, karczowanie pni drzew iglastych i liściastych, z wywozem
- 2 d.1 K.I. Rozebranie nawierzchni tłuczniowej i betonowej, demontaż przepustów betonowych, płyt ażurowych, wywóz gruzu
- 3 d.1 K.I. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z cięciem krawędzi, wywóz i utylizacja mieszanki
- 4 d.1 K.I. Roboty pomiarowe, koszt tymczasowej organizacji ruchu
- 14 d.3 K.I. Wykonanie kanalizacji opadowej z rur PPP Fi 200mm dwuściennych, SN 8, ze studniami betonowymi Fi 100 mm i Fi 500 mm, z robotami ziemnymi, podsypkami i obsypkami i przepustami, wpustami ściekowymi, ściankami żelb. z izolacją
- 16 d.4 K.I. Dostawa i montaż koszy stalowych na śmieci

Przedmiar robót - Chodnik 8

- 1 d.1 K.I. Wycinka żywopłotów, karczowanie pni drzew iglastych i liściastych, z wywozem pozostałości, przesadzanie drzew
- 3 d.1 K.I. Rozebranie nawierzchni betonowej, ścianek czołowych, rur betonowych z wywozem gruzu
- 4 d.1 K.I. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z cięciem krawędzi, wywóz i utylizacja mieszanki
- 5 d.1 K.I. Roboty pomiarowe, koszt tymczasowej organizacji ruchu
- 14 d.2 K.I. Wykonanie ściany oporowej żelbetowej z robotami ziemnymi, zaizolowaniem
- 17 d.3 K.I. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej krytej gontem

- 20 d.4 K.I. Wykonanie kanalizacji opadowej z rur PP Fi 200 dwudzielnych, SN8, ze studniami betonowymi Fi 500 mm , zasuwami,ściankami żelbetowymi z izolacją, z robotami ziemnymi

Ponadto prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający następująco sformułował warunki dotyczące posiadania doświadczenia:

„W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej **odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia**, o wartości inwestycji minimum 1.000.000,00 zł brutto”

W związku z tym nasze pytanie jest następujące:

W jakim stopniu wykonane przez oferenta roboty mają odpowiadać swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Czy skrajnie interpretując ten zapis oferent powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu wszystkich rodzajów robót w ilościach co najmniej równych tym objętych niniejszym zamówieniem.

Ponieważ zapis ten jest nieprecyzyjny prosimy o uszczegółowienie w jakim zakresie roboty, którymi musi się udokumentować oferent mają odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

Odpowiedzi:

I. w odpowiedzi zamieszczone na stronie przedmiary robót szczegółowe, stanowiące elementy kosztorysów inwestorskich na poszczególne odcinki chodników,

II. Odpowiedź na uwagi do kosztorysów inwestorskich z dnia 20.02.2014 r :

- odcinek 3 - pkt. 1 ppkt.1- uwaga o braku podbudowy z kruszyw łamanych bezzasadna - pozycje te ujęto w poz.38, 39, 40, 41 kosztorysu szczegółowego - co odpowiada poz. 5, 6 kosztorysu skróconego (ujęto jako "podbudowa")
- pkt. 1 ppkt.2- uwaga o braku podbudowy z betonu - uwaga bezzasadna - patrz poz. 42 kosztorysu szczegółowego - co odpowiada poz. 6 kosztorysu skróconego (ujęto jako "podbudowa")
- pkt.1 ppkt. 3- uwaga bezzasadna - geotkaninę wzmacniającą ujęto w poz. 37 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.6 kosztorysu skróconego
- pkt.1 ppkt 4 - uwaga bezzasadna - ścianki czołowe ujęte w poz. od 106 do 116 kosztorysu szczegółowego, co odpowiada poz.15 kosztorysu skróconego
- pkt.1 ppkt.5 - uwaga bezzasadna - ujęto w poz.63 do poz.66 kosztorysu szczegółowego, co odpowiada poz.10 kosztorysu skróconego
- pkt. 2 - uwaga zadana - pozycję wykreślono
- pkt.3 - uwaga zasadna - poprawiono przedmiar
- pkt.4 - uwaga zasadna - poprawiono przedmiar
- pkt. 5 - pozycję przeniesiono zgodnie z Waszą propozycją
- odcinek nr 4 - pkt.1 - ppkt.1 - uwaga zasadna - przedmiar uzupełniono o odwodnienie liniowe - poz.88 do 91 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.14a kosztorysu skróconego
- pkt.1 - ppkt 2 - uwaga bezzasadna - bariera ochronna ujęta w poz.109 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.16 kosztorysu skróconego

- pkt.1 ppkt 3 - uwaga bezzasadna - cięcie nawierzchni mineralno-asfaltowej ujęto w poz.11 i 12 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.4 kosztorysu skróconego
- pkt. 2 - uwaga zasadna - poprawiono przedmiar
- pkt. 3 - uwaga zasadna - poprawiono przedmiar
- odcinek nr 7 - pkt.1 ppkt. 1 - uwaga bezzasadna - rury i przepusty fi 400 i 800 mm ujęto w poz.82 i 83 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.15 kosztorysu skróconego
- pkt.1 ppkt.2 - uwaga bezzasadna - geotkaninę ujęto w poz.25 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz. 7 kosztorysu skróconego - pkt.1 ppkt.3 - uwaga zasadna - przedmiar uzupełniono
- pkt.2 - uwaga zasadna - przedmiar poprawiono
- odcinek nr 8 - pkt.1 ppkt.1 - uwaga bezzasadna - ujęto w poz.122 do 125 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.23 kosztorysu skróconego
- pkt.1 ppkt.2 - uwaga bezzasadna - ujęto w poz.101 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz. 23 kosztorysu skróconego
- pkt.1 ppkt.3 - uwaga zasadna - uzupełniono przedmiar
- pkt.1 ppkt.4 - uwaga bezzasadna - robot ujęto w poz.126 do 129 kosztorysu szczegółowego co odpowiada poz.25 kosztorysu skróconego
- pkt.1 ppkt.5 - uzupełniono opisy i przedmiar o kostkę granitową
- pkt.2 - uwaga bezzasadna - ilość kostki brukowej grub. 6 cm prawidłowa
- pkt.3 - uwaga zasadna - poprawiono przedmiar
- pkt.4 - uwaga zasadna - poprawiono przedmiar