

Dotyczy: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej Myślenice (Jawornik-Polanka) – budowa drogi”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym drogi dojazdowej do terenów przemysłowych – Jawornik zauważono następujący punkt wymagający wyjaśnienia:

Strona 2/4 przedmiaru, poz. Nr 1.KNR 2-31 0811/02 „Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – ilość 1287 m²

Przedmiar nie określa co należy zrobić z rozebranymi płytami (wywóz z rozładunkiem, ponowne ułożenie w innym miejscu itp.)

Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Z rozebranych płyt na długości 250 m należy ułożyć drogę techniczną umożliwiającą dojazd w trakcie budowy drogi do istniejących firm w tej części strefy (2 firmy).

Droga techniczna będzie ułożona wzdłuż budowanej drogi w odległości 15 m w kierunku wschodnim.

Płyty zużyte do wykonania drogi technicznej i pozostałe płyty zdemontowane należy ułożyć od końca wybudowanej nowej drogi w kierunku północnym.

W zakresie wykonanej drogi technicznej należy wykonać:

- przesunięcie humusu na głębokości 20 cm
- podsypka z kruszywa (tłuczeń) na grubości 15 cm

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu poprzedniego. Na potrzeby przetargu należy załączyć do oferty kalkulację własną budowy drogi technicznej.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert do przetargu pozostaje bez zmian tj. 11.10.2013 r. godz. 10:00