

Przedmiar : 2013 Remont drogi do stacji kolejki na Chełmie

pozycja Katalog Tabl/Kol Opis robót Obliczenia

Element : Remont Drogi na Chełmie do Stacji wyciągu

1	KNNR 6	0113 /05	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 460,0 m x 3,3 m = 1518 m ²
1518.00	*	1.00 M2	
2	KNNR 6	0309 /03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernista) -asfaltowych, grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm 460,0 m x 2,7 m = 1242,0 m ²
1242.00	*	1.00 M2	
3	KNNR 6	0113 /04	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 8 cm Pobocza i mijanki 460,0 m x 0,3 m x 2 + 2,0 m x 7,0 m = 290,0 m ²
290.00	*	1.00 M2	

Razem: Remont Drogi na Chełmie do Stacji wyciągu